DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS
MUNICÍPIO/UF	TRECHOS RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04 E RUA 05, PA REIS, ITAGUATINS - TO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS-TO
GOVERNO DO POVO ADM 2025-2028

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO (SINAPI 11/2023, SICRO 10/2023)

Código	Descrição	Origem	Destino	Distância de ida (km)	Fator K (K=1 SEM RETORNO) (K=2 COM RETORNO)	Fator de Utilização (FU)	Velocidade Média (km/h)	Tempo de Viagem Ida (h)	Qtde. (unid.)	Custo Horário de Transporte (CH)	Custo de Mobilização e Desmobilização (CMob)	Código do Veículo Transportador
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE												
SINAPI - 89032	Trator de esteiras com lâminas	Imperatriz/MA	Canteiro	60	2	0,5	60	1,00	1	R$ 198,41	R$ 198,41	SICRO - E9665
SINAPI - 7049	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido	Imperatriz/MA	Canteiro	60	2	0,5	60	1,00	1	R$ 227,43	R$ 227,43	SICRO - E9665
SINAPI - 5680	Retroescavadeira de pneus	Imperatriz/MA	Canteiro	60	2	0,5	60	1,00	1	R$ 134,39	R$ 134,39	SICRO - E9665
SINAPI - 5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras	Imperatriz/MA	Canteiro	60	2	1,0	60	1,00	1	R$ 214,79	R$ 429,58	SICRO - E9665
SINAPI - 5932	Motoniveladora	Imperatriz/MA	Canteiro	60	2	1,0	60	1,00	1	R$ 262,24	R$ 524,48	SICRO - E9665
SINAPI - 6879	Rolo compactador de pneus autopropelido	Imperatriz/MA	Canteiro	60	2	1,0	60	1,00	1	R$ 216,10	R$ 432,20	SICRO - E9665
EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS												
SINAPI - 6259	Caminhão Pipa 6.000 L	Itaguatins - To	Canteiro	15	1	1,0	60	0,25	1	R$ 277,61	R$ 69,40	SINAPI - 6259
SINAPI - 67826	Caminhão basculante 6m³ toco, com caçamba metálica	Itaguatins - To	Canteiro	15	1	1,0	60	0,25	1	R$ 209,36	R$ 52,34	SINAPI - 67826
SINAPI - 73467	Caminhão toco com carroceria fixa de madeira p/ transporte geral	Itaguatins - To	Canteiro	15	1	1,0	60	0,25	1	R$ 270,59	R$ 67,65	SINAPI - 73467
							Custo Total de Mobilização e Desmobilização =				**R$ 2.135,88**	

ITAGUATINS - TOCANTINS, 23 DE JULHO DE 2025

Andre Gaipo de Andrade:82992134104

Digitally signed by Andre Gaipo de Andrade:82992134104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=41367161000103, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Andre Gaipo de Andrade:82992134104
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.07.23 11:45:09-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5