

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS									 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS-TO GOVERNO DO POVO ADM 2025-2028	
LOCAL	TRECHOS RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04 E RUA 05, PA REIS, ITAGUATINS - TO										
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS										
MEMORIAL DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRECHO				TOTAL	UND
					RUA 01	RUA 02	RUA 03	RUA 04	RUA 05		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
1.1	COMP	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Duração da Obra = 3 meses	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00	MÊS
2	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
2.1.1	COMP	02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Quantidade Prevista = 1,00 unidade						1,00	UN
2.1.2	COMP	02	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Quantidade Prevista = 1,00 unidade						1,00	UN
2.2	SERVIÇOS INICIAS										
2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Dimensões (3,00m x 1,50m) x 1 unidade						4,50	M²
2.2.2	COMP	03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Área do Sub-leito (VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO)	621,00	586,50	586,50	586,50	3.877,80	6.258,30	M²
3	TERRAPLENAGEM										
3.1	SUB-LEITO										
3.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (A)	124,20	117,30	117,30	117,30	775,56	1.251,66	M³
3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (B) = (A) x DMT + 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	776,25	733,13	733,13	733,13	4.847,25	7.822,89	M³xKM
3.1.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	Área de Tratamento do Sub-leito = Área do Sub-Leito (ITEM 1.2.2.2)	621,00	586,50	586,50	586,50	3.877,80	6.258,30	M²
4	PAVIMENTAÇÃO										
4.1	BASE										
4.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (E)	124,20	117,30	117,30	117,30	775,56	1.251,66	M³
4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Momento de Transporte de Material = VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (F) = (E) x D.M.T. x 1,25 (Fator de Empolamento = 25%)	776,25	733,13	733,13	733,13	4.847,25	7.822,89	M³xKM

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS									 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS-TO GOVERNO DO POVO ADM 2025-2028	
LOCAL	TRECHOS RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04 E RUA 05, PA REIS, ITAGUATINS - TO										
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS										
MEMORIAL DE CÁLCULO											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRECHO				TOTAL	UND
					RUA 01	RUA 02	RUA 03	RUA 04	RUA 05		
4.1.3	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	VIDE QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO (H)	124,20	117,30	117,30	117,30	775,56	1.251,66	M³
4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS										
4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Área do Pavimento (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	486,00	459,00	459,00	459,00	3.034,80	4.897,80	M²
5	DRENAGEM SUPERFICIAL										
5.1	MEIO - FIO E SARGETA										
5.1.1	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	Extensão de Meio-fio (VIDE QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO)	157,88	166,48	166,48	166,48	1.099,28	1.756,60	M

ITAGUATINS - TOCANTINS, 23 DE JULHO DE 2025