CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	08-25 (N DES.)	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS -	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS -	24,21%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO									**3.499.944,15**	
1.			**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO**					**-**	**3.499.944,15**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**-**	**24.680,08**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	6.623,21	BDI 1	8.226,69	24.680,08	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**4.772,75**	
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	4,50	523,96	BDI 1	650,81	2.928,65	RA
1.2.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.484,66	BDI 1	1.844,10	1.844,10	RA
1.3.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**3.470.491,32**	
1.3.1.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.484,66	BDI 1	1.844,10	1.844,10	RA
1.3.2.	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	121.479,63	0,82	BDI 1	1,02	123.909,23	RA
1.3.3.	SICRO	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	102.042,92	1,64	BDI 1	2,04	208.167,56	RA
1.3.4.	SICRO	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	1.828.034,66	0,99	BDI 1	1,23	2.248.482,63	RA
1.3.5.	SICRO	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	571.669,00	0,08	BDI 1	0,10	57.166,90	RA
1.3.6.	SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	97.183,73	6,88	BDI 1	8,55	830.920,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO
Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR:05588441117 Assinado de forma digital por RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR:05588441117
Dados: 2026.02.12 09:51:46 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR
CREA/CAU: ENG CIVIL CREA-TO 326243/D
ART/RRT: TO0000000000