

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS										 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS-TO GOVERNO DO POVO ADM 2025-2028			
LOCAL	TRECHOS RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04 E RUA 05, PA REIS, ITAGUATINS - TO													
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS													
QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO														
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M)	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB- LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H	
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	BASE E SUB-BASE				
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	ESPES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)	
RUA 01	90,00	6,00	6,90	621,00	5,00	124,20	776,25	621,00	621,00	124,20	776,25	0,20	124,20	
RUA 02	85,00	6,00	6,90	586,50	5,00	117,30	733,13	586,50	586,50	117,30	733,13	0,20	117,30	
RUA 03	85,00	6,00	6,90	586,50	5,00	117,30	733,13	586,50	586,50	117,30	733,13	0,20	117,30	
RUA 04	85,00	6,00	6,90	586,50	5,00	117,30	733,13	586,50	586,50	117,30	733,13	0,20	117,30	
RUA 05	562,00	6,00	6,90	3.877,80	5,00	775,56	4.847,25	3.877,80	3.877,80	775,56	4.847,25	0,20	775,56	
TOTAL	907,00			6.258,30		1.251,66	7.822,89	6.258,30	6.258,30	1.251,66	7.822,89		1.251,66	

ITAGUATINS - TOCANTINS, 23 DE JULHO DE 2025