

RESUMO DOS QUANTITATIVOS - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 LOCAL: ZONA RURAL DE ITAGUATINS - TO
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS		1	13	17	18	19	20	21	TOTAL	UN
					TRECHO 01	TRECHO 13	TRECHO 17	TRECHO 18	TRECHO 19	TRECHO 20	TRECHO 21		
#REF!		RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)									
A.		TRECHOS		7,00									M2
A.1		TRECHO 01	30.100,00	7,00								210.700,00	M2
A.13		TRECHO 13	26.202,00	7,00								183.414,00	M2
A.17		TRECHO 17	8.875,00	7,00								62.125,00	M2
A.18		TRECHO 18	2.042,00	7,00								14.294,00	M2
A.19		TRECHO 19	1.949,00	7,00								13.643,00	M2
A.20		TRECHO 20	7.857,00	7,00								54.999,00	M2
A.21		TRECHO 21	4.642,00	7,00								32.494,00	M2
		TOTAL	81.667,00	7,00								571.669,00	M2
1.1.		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO											
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											-
1.2.	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			1,00	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	3,00	MES
1.2.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES											-
1.2.2.	002	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	=Dimensão da Placa 3,00m x 1,50m)		4,50							4,50	M2
1.3.	003	MOBILIZAÇÃO	=1,00		1,00							1,00	UN
1.3.1.		MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.2.	004	DESMOBILIZAÇÃO	=Levntamento dos Quantitativos anexo								1,00	1,00	UN
1.3.3.	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	=Levntamento dos Quantitativos anexo		44.773,75	38.975,48	13.201,56	3.037,48	2.899,14	11.687,29	6.904,98	121.479,66	M2
1.3.4.	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	=Levntamento dos Quantitativos anexo		37.609,95	32.739,40	11.089,31	2.551,48	2.435,28	9.817,32	5.800,18	102.042,92	M3
1.3.5.	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	=Levntamento dos Quantitativos anexo		878.460,98	612.741,24	133.665,86	17.207,90	23.916,18	119.610,08	42.432,45	1.828.034,69	TXKM
1.3.6.	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	=Levntamento dos Quantitativos anexo		210.700,00	183.414,00	62.125,00	14.294,00	13.643,00	54.999,00	32.494,00	571.669,00	M2
1.3.7	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	=Levntamento dos Quantitativos anexo		35.819,00	31.180,38	10.561,25	2.429,98	2.319,31	9.349,83	5.523,98	97.183,73	M3

PRAIA NORTE - TO sexta-feira, 12 de dezembro de 2025