



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO				
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRÓ DE MADEIRA 5X5CM	M2	4,50	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-	
1.3.1.	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	121.479,63	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	102.042,92	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	1.828.034,66	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	571.669,00	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.6.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	97.183,73	MEMORIA DE CÁLCULO EM ANEXO

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 13
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.543.222,41	1.153.375,41
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	-
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	-
MOVIMENTO DE TERRA		
MOVIMENTO DE TERRA	44.773,75	38.975,47
MOVIMENTO DE TERRA	37.609,95	32.739,40
MOVIMENTO DE TERRA	878.460,97	612.741,23
MOVIMENTO DE TERRA	210.700,00	183.414,00
MOVIMENTO DE TERRA	35.819,00	31.180,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO

Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR**
CREA/CAU: **ENG CIVIL CREA-TO 326243/D**
ART/RR: **TO0000000000**



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 17	TRECHO 18	TRECHO 19	TRECHO 20	TRECHO 21	8		
				3	4	5	6	7			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO				298.653,32	53.320,03	60.181,71	266.155,05	125.036,22			
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS - TO		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRÓ DE MADEIRA 5X5CM	M2	4,50								
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00								
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-								
1.3.1.	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00					1,00			
1.3.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	121.479,63	13.201,56	3.037,47	2.899,13	11.687,28	6.904,97			
1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	102.042,92	11.089,31	2.551,48	2.435,28	9.817,32	5.800,18			
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	1.828.034,66	133.665,86	17.207,90	23.916,17	119.610,08	42.432,45			
1.3.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	571.669,00	62.125,00	14.294,00	13.643,00	54.999,00	32.494,00			
1.3.6.	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	97.183,73	10.561,25	2.429,98	2.319,31	9.349,83	5.523,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO

Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR

CREA/CAU: ENG CIVIL CREA-TO 326243/D

ART/RRT: TO0000000000