



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Maria Ivoneide Matos Barreto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DE ITAGUATINS.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itaguatins/TO	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									336.824,07		
0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DE ITAGUATINS									-	336.824,07
1.1.	Serviços Preliminares									-	2.736,54
1.1.0.1.	Composição	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	349,44	BDI 1	456,09	2.736,54	RA	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO									-	24.313,21
1.2.0.1.	Composição	002	Administração de Obra	conj.	1,00	18.627,96	BDI 1	24.313,21	24.313,21	RA	
1.3.	Cobertura									-	19.549,32
1.3.0.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	205,52	39,92	BDI 1	52,10	10.707,59	RA	
1.3.0.2.	SINAPI	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,19	48,54	BDI 1	63,35	835,59	RA	
1.3.0.3.	SINAPI	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	85,25	48,54	BDI 1	63,35	5.400,59	RA	
1.3.0.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	29,72	67,17	BDI 1	87,67	2.605,55	RA	
1.4.	REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS									-	53.470,10
1.4.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	205,39	21,97	BDI 1	28,68	5.890,59	RA	
1.4.0.2.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	205,39	32,40	BDI 1	42,29	8.685,94	RA	
1.4.0.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	264,00	11,94	BDI 1	15,58	4.113,12	RA	
1.4.0.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	190,47	80,04	BDI 1	104,47	19.898,40	RA	
1.4.0.5.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	847,98	13,45	BDI 1	17,55	14.882,05	RA	
1.5.	PINTURAS									-	39.750,06
1.5.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	786,56	1,92	BDI 1	2,51	1.974,27	RA	
1.5.0.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	205,39	2,23	BDI 1	2,91	597,68	RA	
1.5.0.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,56	11,61	BDI 1	15,15	11.916,38	RA	
1.5.0.4.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	205,39	20,78	BDI 1	27,12	5.570,18	RA	
1.5.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,56	13,27	BDI 1	17,32	13.623,22	RA	
1.5.0.6.	Composição	007	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	M2	66,84	19,89	BDI 1	25,96	1.735,17	RA	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 Maria Ivoneide Matos Barreto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DE ITAGUATINS.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itaguatins/TO	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									336.824,07	
1.5.0.7.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	73,15	31,80	BDI 1	41,51	3.036,46	RA
1.5.0.8.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	66,84	14,86	BDI 1	19,40	1.296,70	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	7.587,07	
1.6.1.			Quadro de Distribuição					-	1.141,59	
1.6.1.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	477,11	BDI 1	622,72	622,72	RA
1.6.1.2.	SINAPI-I	12038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	397,54	BDI 1	518,87	518,87	RA
1.6.2.			Disjuntores					-	684,20	
1.6.2.1.	SINAPI-I	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,00	307,61	BDI 1	401,49	401,49	RA
1.6.2.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00	10,46	BDI 1	13,65	259,35	RA
1.6.2.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,90	BDI 1	23,36	23,36	RA
1.6.3.			Luminárias					-	1.597,68	
1.6.3.1.	Composição	008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	153,01	BDI 1	199,71	1.597,68	RA
1.6.4.			Pontos de Luz					-	4.163,60	
1.6.4.1.	Composição	004	Instalação de Ponto de Luz	unidade	14,00	227,86	BDI 1	297,40	4.163,60	RA
1.7.			ESTRUTURAL - ESTRUTURAS EM CONCRETO					-	4.798,02	
1.7.0.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,63	378,18	BDI 1	493,60	1.298,17	RA
1.7.0.2.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,64	11,21	BDI 1	14,63	184,92	RA
1.7.0.3.	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,09	11,70	BDI 1	15,27	428,93	RA
1.7.0.4.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,41	63,30	BDI 1	82,62	281,73	RA
1.7.0.5.	SINAPI	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,20	45,04	BDI 1	58,79	305,71	RA
1.7.0.6.	SINAPI	92465	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,97	97,64	BDI 1	127,44	1.015,70	RA
1.7.0.7.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,67	61,95	BDI 1	80,86	54,18	RA
1.7.0.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,99	13,30	BDI 1	17,36	572,71	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0/Maria Ivoneide Matos Barreto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DE ITAGUATINS.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/Itaguatins/TO	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									336.824,07	
1.7.0.9.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	3,98	32,43	BDI 1	42,33	168,47	RA
1.7.0.10.	SINAPI	101174	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	62,25	BDI 1	81,25	487,50	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	102.667,21	
1.8.1.			REVESTIMENTO CERÂMICO BANHEIRO					-	13.290,59	
1.8.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	142,80	14,13	BDI 1	18,44	2.633,23	RA
1.8.1.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,71	5,07	BDI 1	6,62	24,56	RA
1.8.1.3.	SINAPI	100957	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,71	2,13	BDI 1	2,78	10,31	RA
1.8.1.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	142,80	43,51	BDI 1	56,79	8.109,61	RA
1.8.1.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	32,20	31,42	BDI 1	41,01	1.320,52	RA
1.8.1.6.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,20	3,12	BDI 1	4,07	131,05	RA
1.8.1.7.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	32,20	25,25	BDI 1	32,96	1.061,31	RA
1.8.2.			REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS					-	3.855,53	
1.8.2.1.	Composição	009	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	60,46	5,35	BDI 1	6,98	422,01	RA
1.8.2.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	60,46	43,51	BDI 1	56,79	3.433,52	RA
1.8.3.			Piso galpão					-	72.383,16	
1.8.3.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	32,88	78,85	BDI 1	102,92	3.384,01	RA
1.8.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	657,51	80,04	BDI 1	104,47	68.690,07	RA
1.8.3.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	32,88	5,07	BDI 1	6,62	217,67	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 Maria Ivoneide Matos Barreto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DE ITAGUATINS.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itaguatins/TO	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									336.824,07	
1.8.3.4.	SINAPI	100957	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,88	2,13	BDI 1	2,78	91,41	RA
1.8.4.			BOX					-	13.137,93	
1.8.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,74	14,13	BDI 1	18,44	1.212,25	RA
1.8.4.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,30	78,85	BDI 1	102,92	1.574,68	RA
1.8.4.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,30	5,07	BDI 1	6,62	101,29	RA
1.8.4.4.	SINAPI	100957	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,30	2,13	BDI 1	2,78	42,53	RA
1.8.4.5.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	32,07	128,57	BDI 1	167,81	5.381,67	RA
1.8.4.6.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	120,94	30,57	BDI 1	39,90	4.825,51	RA
1.9.			ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS					-	9.576,31	
1.9.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	37,76	188,53	BDI 1	246,07	9.291,60	RA
1.9.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,76	5,78	BDI 1	7,54	284,71	RA
1.10.			SERRALHERIA - REPAROS DE MESAS/BANCADAS					-	3.719,91	
1.10.0.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	124,08	6,94	BDI 1	9,06	1.124,16	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	124,08	16,03	BDI 1	20,92	2.595,75	RA
1.11.			PREVENÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIO					-	6.973,13	
1.11.1.			Extintores					-	4.334,14	
1.11.1.1.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	17,00	148,00	BDI 1	193,17	3.283,89	RA
1.11.1.2.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	4,00	129,50	BDI 1	169,02	676,08	RA
1.11.1.3.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	31,00	9,25	BDI 1	12,07	374,17	RA
1.11.2.			Caixa D'água					-	2.638,99	
1.11.2.1.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	1.824,53	BDI 1	2.381,38	2.381,38	RA
1.11.2.2.	SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	18,03	BDI 1	23,53	23,53	RA
1.11.2.3.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,00	10,60	BDI 1	13,84	138,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 Maria Ivoneide Matos Barreto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DE ITAGUATINS.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itaguatins/TO	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									336.824,07	
1.11.2.4.	SINAPI-I	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	4,27	BDI 1	5,57	16,71	RA
1.11.2.5.	SINAPI-I	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00	8,49	BDI 1	11,08	22,16	RA
1.11.2.6.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	15,00	2,83	BDI 1	3,69	55,35	RA
1.11.2.7.	SINAPI-I	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	0,56	BDI 1	0,73	1,46	RA
1.12.			FACHADA					-	59.108,34	
1.12.0.1.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	337,00	74,54	BDI 1	97,29	32.786,73	RA
1.12.0.2.	Composição	010	Confecção de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	17,00	1.186,28	BDI 1	1.548,33	26.321,61	RA
1.13.			LIMPEZA DE OBRA					-	2.574,85	
1.13.0.1.	Composição	005	Limpeza final de obra	M2	887,88	2,22	BDI 1	2,90	2.574,85	RA


RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itaguatins/TO
Local
sábado, 15 de maio de 2021
Data



Responsável Técnico
Nome: José dos Santos Guimarães
CREA/CAU: A 26149-1
ART/RRT: 0000009375944